Ouest TP
Viaduc de Langeais
Langeais (37)
2017

Description technique des travaux
Réalisation du doublement du Viaduc de Langeais sur l’Autoroute A85
Maître d'Ouvrage
COFIROUTE
Maître d'Œuvre
ARCADIS
Montant des travaux H.T
Enjeux / Valeur ajoutée
- Franchissement de la Vallée, d’un ruisseau, d’une route départementale et d’une voie SNCF
- Fondations sur pieux forés pour les piles et culées
- Les piles sont construites à l’abri de batardeaux
Métier du groupe
- Ouvrages d'art et génie civil

Savoir Faire

- Equipements des ouvrages d'art
- Ponts
- Ouvrages courants
- Ouvrages spécifiques et exceptionnels

Le chantier en chiffres

- **Viaduc mixte de 672 ml**
- **Largeur 10,35 m**