Ouest TP
Viaduc de la Perrée
Perrée (37)
2020

Description technique des travaux
Réalisation du doublement du Viaduc de La Perrée sur l'Autoroute A85 / Viaduc mixte de 543 ml / Largeur 10,35 m.
Maître d'Ouvrage
COFIROUTE
Maître d'Œuvre
ARCADIS
Montant des travaux H.T
Enjeux / Valeur ajoutée
Franchissement de la Vallée et d'une route départementale.
Fondations sur pieux forés pour les piles et culées.
Les piles sont construites à l'abri de batardeaux.
Métier du groupe

- Ouvrages d'art et génie civil

Savoir Faire

- Equipements des ouvrages d'art
- Ponts
- Ouvrages courants
- Ouvrages spécifiques et exceptionnels

Le chantier en chiffres

- **Tablier mixte bipoutre 9 Travées**
- **8 appuis sur 4 pieux Ø 1 600**
- **Les culées sont fondées sur 2 pieux Ø 1600**