

□  
Ouest TP  
Viaduc de la Perrée  
Perrée (37)  
2020

---

#### Description technique des travaux

Réalisation du doublement du Viaduc de La Perrée sur l'Autoroute A85 / Viaduc mixte de 543 ml / Largeur 10,35 m.

Maître d'Ouvrage

COFIROUTE

Maître d'Œuvre

ARCADIS

Montant des travaux H.T

Enjeux / Valeur ajoutée

Franchissement de la Vallée et d'une route départementale.

Fondations sur pieux forés pour les piles et culées.

Les piles sont construites à l'abri de batardeaux.

Métier du groupe

- Ouvrages d'art et génie civil

Savoir Faire

- Equipements des ouvrages d'art
- Ponts
- Ouvrages courants
- Ouvrages spécifiques et exceptionnels

Le chantier en chiffres

- **Tablier mixte bipoutre 9 Travées**
  - **8 appuis sur 4 pieux Ø 1 600**
  - **Les culées sont fondées sur 2 pieux Ø 1600**
- 
-