

Description technique des travaux

Réalisation du doublement du Viaduc de La Perrée sur l'Autoroute A85 / Viaduc mixte de 543 ml / Largeur 10,35 m.

Maître d'Ouvrage

COFIROUTE

Maître d'Œuvre

ARCADIS

Montant des travaux H.T

Enjeux / Valeur ajoutée

Franchissement de la Vallée et d'une route départementale.
Fondations sur pieux forés pour les piles et culées.
Les piles sont construites à l'abri de batardeaux.

Métier du groupe

- Ouvrages d'art et génie civil

Savoir Faire

Equipements des ouvrages d'art
Ponts
Ouvrages courants
Ouvrages spécifiques et exceptionnels

Le chantier en chiffres

Tablier mixte bipoutre 9 Travées

8 appuis sur 4 pieux Ø 1 600

Les culées sont fondées sur 2 pieux Ø 1600



