

□ Ouest TP  
Réparation d'un appontement - Groupe CIM CCMP  
Pauillac (33)  
2021

---

#### Description technique des travaux

Réparation d'une estacade par démolition des bétons altérés, passivation des aciers et reconstitutions des enrobages grâce à des mortiers de réparation.

Maître d'Ouvrage  
Groupe CIM - CCMP  
Maître d'Œuvre  
Groupe CIM - CCMP  
Montant des travaux H.T  
Enjeux / Valeur ajoutée  
Métier du groupe  
• Travaux spéciaux / Entretien  
Savoir Faire

#### Le chantier en chiffres

- **210 ml de reconstitution de quart de section de profilé béton, soit l'équivalent de la reprise d'un poteau aussi haut que l'Arc de Triomphe**
  - **48 mesures de potentiel**
- 
-