Ouest TP
Réparation d'un appontement - Groupe CIM CCMP
Pauillac (33)
2021

Description technique des travaux

Réparation d'une estacade par démolition des bétons altérés, passivation des aciers et reconstitutions des enrobages grâce à des mortiers de réparation.

Maître d'Ouvrage
Groupe CIM - CCMP
Maître d'Œuvre
Groupe CIM - CCMP
Montant des travaux H.T
Enjeux / Valeur ajoutée
Métier du groupe

- Travaux spéciaux / Entretien

Savoir Faire

Le chantier en chiffres

- **210 ml de reconstitution de quart de section de profilé béton, soit l'équivalent de la reprise d'un poteau aussi haut que l'Arc de Triomphe**
- **48 mesures de potentiel**