

□
Ouest TP
Réhabilitation de l'ancien vannage de Goulaine
Goulaine (44)
2021

Description technique des travaux

Mise en place de batardeaux à l'amont et à l'aval des vannes, étanchéité et assèchement de la fouille aval, rénovation du système de vannage, démolition du GC, scellement des nouvelles pièces fixes, fourniture et pose de fourreaux

Maître d'Ouvrage
SMLG
Maître d'Œuvre
SETEC ISM
Montant des travaux H.T
Enjeux / Valeur ajoutée
Métier du groupe
• Travaux spéciaux / Entretien
Savoir Faire

Le chantier en chiffres

- **2 batardeaux à 3m et 4m10 de hauteur d'eau**
 - **100 m³ de vase hydrocurée**
 - **3 piles BA de 10 tonnes à déposer**
 - **45 m de sciage mural**
 - **110 ml de fourreaux à poser**
-
-