Réhabilitation de l'estacade de la grue noire
Nantes
2022

Description technique des travaux

Le Groupe ETPO réalise depuis le mois d'août 2022 la rénovation de l'infrastructure d'assise de l'emblématique grue noire nantaise inscrite aux Monuments Historique et symbole du patrimoine industriel nantais. Ce sont près de 950 m2 de dalles remplacées sur l'estacade et 22 mètres linéaires de garde-corps réhabilités. Un chantier qui prendra fin à l'été 2023, avec la remise en place de la grue elle-même en cours de remise à neuf dans un entrepôt à proximité.

Maître d'Ouvrage
Nantes Métropole Aménagement
Maître d'Œuvre
SCE
Montant des travaux H.T
Enjeux / Valeur ajoutée
Métier du groupe

- Travaux spéciaux / Entretien

Savoir Faire

- Réparation et renforcement des structures
- Hydro-démolition

Le chantier en chiffres

- **950 m2 de dalles remplacées**
- **22 mètres de garde-corps réhabilités**
- **400m2 de maçonneries remis en état**