



# HÔPITAL MORVAN BÂT 4 BIS

BREST

2012

## Description technique des travaux

L'ossature porteuse du bâtiment est constituée de poteaux béton circulaires, de poutres béton et de noyaux centraux en voiles béton armé.

## Maître d'Ouvrage

CHU DE BREST

## Maître d'Œuvre

COLLECTIF D'ARCHITECTE BREST

## Montant des travaux H.T

1 123 740 €

## Enjeux / Valeur ajoutée

Fourniture et pose de bandeaux et panneaux préfabriqués ép 20cm en béton teinté brun + d'hydrofuge type ILMAR CPC 1175 ST.

## Métier du groupe

- Bâtiment

## Savoir Faire

Hôpitaux, cliniques et maison de retraite / Justice et sécurité  
Neuf


## Le chantier en chiffres

**850 m<sup>2</sup> de panneaux de façade.**

**3500 m<sup>2</sup> de plancher**

**Bâtiment R+3**

**Fondation semelles superficielles**





**HÔPITAL MORVAN BÂT 4 BIS**  
BREST  
2012