Hôpital Morvan bât 4 bis BREST 2012

Description technique des travaux

L'ossature porteuse du bâtiment est constituée de poteaux béton circulaires, de poutres béton et de noyaux centraux en voiles béton armé.

Maître d'Ouvrage CHU DE BREST Maître d'Œuvre COLLECTIF D'ARCHITECTE BREST Montant des travaux H.T 1 123 740 € Enjeux / Valeur ajoutée

Fourniture et pose de bandeaux et panneaux préfabriqués ép 20cm en béton teinté brun + d'hydrofuge type ILMAR CPC 1175 ST.

Métier du groupe

Bâtiment

Savoir Faire

- Hôpitaux, cliniques et maison de retraite / Justice et sécurité
- Neuf

Le chantier en chiffres

- 850 m² de panneax de façade.
- 3500 m² de plancher
- Bâtiment R+3
- Fondation semelles superficielles