Ile de France TP
Aménagement du pont rail OA13 sur La RN 34
Chelles
2006

Description technique des travaux

Dépose des voies et mise en place d'un tablier auxiliaire, mise en place d'un platelage de protection au-dessus de la RN34, blindage des fouilles le long des voies, démolition des culées existantes, réalisation des massifs d'appuis, préfabrication et mise en place par grutage d'un tablier en poutrelles enroubées, clavage du tablier avec l'existant, étanchéité, caisson havés pour massifs des passerelles, pose de deux passerelles de service, repose de voies neuves

Maître d'Ouvrage
RESEAU FERRE DE FRANCE
Maître d'Œuvre
SNCF
Montant des travaux H.T
944 840 €
Enjeux / Valeur ajoutée

Solution de blindage des culées / Caisson havé / Pose du tablier en un weekend

Métier du groupe
- Ouvrages d'art et génie civil

Savoir Faire

- Ponts
- Ouvrages spécifiques et exceptionnels

Le chantier en chiffres