Ile de France TP
Centrale de cogénération ISDN
Guitrancourt
2015

Description technique des travaux

Installation d'une centrale de valorisation du biogaz. Dalles, massifs, longrines, murs coupe-feu.

Maître d'Ouvrage
EMTA
Maître d'Œuvre
EMTA
Montant des travaux H.T
359 095 €
Enjeux / Valeur ajoutée

Pieux métalliques vibrofoncés effectués par nos soins. Travaux en site occupé.

Métier du groupe
- Ouvrages d'art et génie civil

Savoir Faire

- Stations d'épurations, réservoirs d'eau

Le chantier en chiffres

- **11,5 ml longrines**
- **200 m^3 béton armé**
- **500 m^3 grave ciment**
- **Voirie 50 m^2**