

□
Normandie
Digue sud du Port du Havre - Avarie Grande Nigeria
Le Havre
2015

Description technique des travaux

Démolition d'un Blockhaus et de la partie de la digue avariée, démontage et repose de 7 blocs béton de 110 T, terrassements, blindages, reconsitution des structures en béton armé

Maître d'Ouvrage
Grand Port Maritime du Havre
Maître d'Œuvre
Grand Port Maritime du Havre
Montant des travaux H.T
1 245 363 €
Enjeux / Valeur ajoutée

Pas d'accès terrestre, contraintes de livraison des bétons dans des délais de rhéologie de 2h

Métier du groupe
• Travaux maritimes et fluviaux - Travaux sous-marins
Savoir Faire

- Infrastructures portuaires lourdes (Quais, appontements, ducs d'albes, digues ...)

Le chantier en chiffres

- **203m³ de béton immergé réalisé par plongeurs**
 - **Découpage du blockhaus en 35 éléments de 7 à 35T unitaires**
 - **280m³ de déblais/remblais à la benne preneuse, avec dépôt provisoire à terre**
-
-