

□
Nantes Travaux Publics
A 87 Sorges - Mûrs Erigné
LES PONTS DE CE
2009

Description technique des travaux

Réalisation d'un viaduc par encorbellement, voussoirs précontraints

Maître d'Ouvrage

ASF

Maître d'Œuvre

ARCADIS

Montant des travaux H.T

29 165 000 €

Enjeux / Valeur ajoutée

Travaux réalisés dans le lit de la Loire à partir d'une estacade lourde latérale à l'ouvrage

Métier du groupe

• Ouvrages d'art et génie civil

Savoir Faire

- Fondations profondes
- Ponts
- Ouvrages spécifiques et exceptionnels
- Pieux forés, battus, forcés

Le chantier en chiffres

- **790m de longueur, 15m de largeur**
 - **36 pieux forés - diam 1 800, 8 pieux forés - diam 1 500**
 - **8 batardeaux palplanches 11 x 11m**
 - **5 300m³ de béton armé - 10 000 m³ de béton précontraint**
-
-