Nantes Travaux Publics
Pont du Cadre Noir
SAUMUR
2007

Description technique des travaux

Doublement de l'ouvrage béton précontraint avec mono caisson à inertie variable et réalisation de longrines BN4.

Maître d'Ouvrage
CONSEIL GENERAL DE MAINE ET LOIRE
Maître d'Œuvre
CONSEIL GENERAL DE MAINE ET LOIRE - SERVICE MODERNISATION DU RESEAU
Montant des travaux H.T
20 172 000 €
Enjeux / Valeur ajoutée

Piles réalisées en Loire à l'intérieur de batardeaux et en parallèle du pont existant en circulation. Tablier béton coulé en place à l'aide d'un équipage mobile.

Métier du groupe
- Ouvrages d'art et génie civil

Savoir Faire

- Ponts
- Ouvrages spécifiques et exceptionnels

Le chantier en chiffres

- **L. : 740 m - l. : 12,40 m**
- **9 390 m^2 de coffrage pour le tablier**
- **42 pieux forés diam. 1600 - 10 pieux forés diam. 1200**
- **11 505 m^3 de béton**