

□
Nantes Travaux Publics
Pont du Cadre Noir
SAUMUR
2007

Description technique des travaux

Doublement de l'ouvrage béton précontraint avec mono caisson à inertie variable et réalisation de longrines BN4.

Maître d'Ouvrage
CONSEIL GENERAL DE MAINE ET LOIRE
Maître d'Œuvre
CONSEIL GENERAL DE MAINE ET LOIRE - SERVICE MODERNISATION DU RESEAU

Montant des travaux H.T
20 172 000 €

Enjeux / Valeur ajoutée

Piles réalisées en Loire à l'intérieur de batardeaux et en parallèle du pont existant en circulation. Tablier béton coulé en place à l'aide d'un équipage mobile.

Métier du groupe

- Ouvrages d'art et génie civil

Savoir Faire

- Ponts
- Ouvrages spécifiques et exceptionnels

Le chantier en chiffres

- **L. : 740 m - l. : 12,40 m**
 - **9 390 m² de coffrage pour le tablier**
 - **42 pieux forés diam. 1600 - 10 pieux forés diam. 1200**
 - **11 505 m³ de béton**
-
-