

□
Nantes Travaux Publics
Quai Anse Saint Marc 2
LA ROCHELLE
2014

Description technique des travaux

Quai sur pieux complété par 2 ducs d'albe (d'accostage et d'amarrage), côté nord du quai. Cet ouvrage servira à l'accueil d'un navire de type vraquier. Le quai est constitué d'un système d'epoutres et d'un tablier en béton armé connectés, par l'intermédiaire de chapiteaux, à des pieux métalliques, tous remplis de béton, et ancrés dans le substratum rocheux.

Maître d'Ouvrage
GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE
Maître d'Œuvre
GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE

Montant des travaux H.T

21 348 367 €

Enjeux / Valeur ajoutée

Works performed at sea according to tides, in continuity from the ASM1 quay that remained active for the duration of the worksite. "Symétrix" process (first worldwide) for boring diam. 1321.

Métier du groupe

- Travaux maritimes et fluviaux - Travaux sous-marins

Savoir Faire

-

Le chantier en chiffres

- **Longueur : 200 m**
 - **2 445 T de tubes**
 - **1 750 T d'armatures**
 - **11 868 m³ de béton**
-
-