□
Nantes Travaux Publics
Poste Roulier n°3
MONTOIR DE BRETAGNE
2014

Description technique des travaux

Construction d'un appontement et démontage des ouvrages d'accostage du poste sablier avec mise en place d'une dizaine de DAC / DAM et de pieux pour les passerelles d'accès aux ducs d'Albe et appuis de la passerelle de déchargement des navires.

Maître d'Ouvrage
GRAND PORT MARITIME DE NANTES-ST NAZAIRE
Maître d'Œuvre
GRAND PORT MARITIME DE NANTES-ST NAZAIRE
Montant des travaux H.T
11 480 272 €
Enjeux / Valeur ajoutée

Travaux réalisés dans l'estuaire de la Loire sur le poste roulier de Montoir en activité et à la marée.

Métier du groupe

• Travaux maritimes et fluviaux - Travaux sous-marins
Savoir Faire

- Infrastructures portuaires lourdes (Quais, appontements, ducs d'albes, digues ...)

Le chantier en chiffres

- **5000 m³ de fourniture et mise en oeuvre d'encrochements**
 - **48 pieux tubes verticaux - poids : 1140 T - L. : 1030 m**
 - **2500 m³ de reprise et apport de remblais**
 - **1050 m² de protection de pieux tubes de fondations**
-
-