

□
Nantes Travaux Publics
Port de plaisance Les Minimés
LA ROCHELLE
2011

Description technique des travaux

Extension du port avec la construction de la digue nord en béton armé sur pieux et d'une passerelle d'accès métallique.

Maître d'Ouvrage
VILLE DE LA ROCHELLE
Maître d'Œuvre
ARCADIS

Montant des travaux H.T
19 423 245 €

Enjeux / Valeur ajoutée

Works performed at sea, according to tide on active site.

Métier du groupe

• Travaux maritimes et fluviaux - Travaux sous-marins

Savoir Faire

- Ports de plaisance

Le chantier en chiffres

- **L. digue : 650 m - L. passerelle : 160 m et 3 m de large**
 - **142 pieux battus**
 - **24230 m³ de remblais et d'enrochements**
-
-