

□
Nantes Travaux Publics
Eglise Notre Dame de Royan
ROYAN
2013

Description technique des travaux

Travaux de mise en sécurité et achèvement de la restauration extérieure et mise en valeur de l'édifice. Sciage et démolition de la dalle béton armé et de l'ossature de l'église pour reconstruction à l'identique, démolition de balustrades béton armé, des limons de tourelles d'escalier et de la toiture.

Maître d'Ouvrage
VILLE DE ROYAN
Maître d'Œuvre
ARCHITECTE PHILIPPE VILLENEUVE ACMH
Montant des travaux H.T
2 417 271 €
Enjeux / Valeur ajoutée

Chantier exécuté dans un lieu de culte, en activité et en centre ville.

Métier du groupe

- Travaux spéciaux / Entretien

Savoir Faire

- Réparation et renforcement des structures
- Béton projeté par voie sèche
- Injection de fissures Résine époxy
- Injection de maçonnerie
- Reprise des bétons dégradés
- Reprise des maçonneries

Le chantier en chiffres

- **Durée du chantier : 4 ans**
 - **700 m² d'étaisements horizontaux et verticaux de l'ossature béton avant démolition**
-
-