

□
Protection tablier de pont autoroute 30
8 municipalités
2012

Description technique des travaux

Application d'une membrane de pont giclée

Maître d'Ouvrage
MTQ Ministère des Transports du Québec
Maître d'Œuvre
Montant des travaux H.T
1 200 000 \$CAN
Enjeux / Valeur ajoutée

Travaux au dessus de l'eau avec exposition au vent, échéancier (planning) précis pour l'ouverture officielle, équipe jour/nuit et fin de semaine selon avancement des disponibilités des structures

Métier du groupe

• Travaux spéciaux / Entretien
Savoir Faire

- Préparation et protection de surface
- Etanchéité liquide application manuelle

Le chantier en chiffres

- **12 structures sur des distances de plus de 60 km**
 - **4 mois de travaux**
 - **jusque 30 personnes simultanément**
 - **1 200 000 pi²/112 000 m² appliqué**
-
-