Normandie / TETIS
Ecluse François 1er - dépose du tunnel porte P1
Le Havre
2014

Description technique des travaux

Dépose du tunnel de la porte P1 après remplacment des rails inférieurs

Maître d'Ouvrage
Grand Port Maritime du Havre
Maître d'Œuvre
Service des Equipements Portuaires du GPMH
Montant des travaux H.T
428 620 €
Enjeux / Valeur ajoutée

Travaux réalisés par SAS de 7h - Ecluse en activité en dehors des SAS - Dépose, mise en eau du tunnel, démontage cheminée d'accès, relevage, mise à terre et nettoyage.

Métier du groupe
- Travaux maritimes et fluviaux - Travaux sous-marins

Savoir Faire

- Travaux subaquatiques / Interventions scaphandriers
- Réhabilitation

Le chantier en chiffres

- **Tunnel acier 67m x 12m constitué de 4 éléments (poids total 400T)**
- **Moyens : Ponton de 45m x 17m - 2 grue pour pose des éléments sur quai**
- **Hauteur d'eau de 24 mètres - Equipe de 6 scaphandriers et 4 lamaneurs**
- **5 semaines de travail - Dépose du tunnel en 4 jours**