

□
Nantes Travaux Publics et TETIS
Réhabilitation quai Port de St Malo
Saint-Malo
2013

Description technique des travaux

Réhabilitation des quais en maçonnerie 2ème et 3ème tranches

Maître d'Ouvrage
Région Bretagne
Maître d'Œuvre
Région Bretagne, Antenne portuaire
Montant des travaux H.T
1 382 364 €
Enjeux / Valeur ajoutée

Conception d'une foreuse hydraulique pour réalisation des barres d'ancrage

Métier du groupe
• Travaux maritimes et fluviaux - Travaux sous-marins
Savoir Faire

- Infrastructures portuaires lourdes (Quais, appontements, ducs d'albes, digues ...)

Le chantier en chiffres

- **672 forages subaquatiques avec ancrages de profondeur de 1 à 4 mètres**
 - **255 m³ de bétons immergés**
 - **1 143 m² de rejointoiement de parements hors d'eau et immergés**
-
-