

□  
Nantes Travaux Publics  
Cuves d'hydrocarbures  
Donges  
2007

---

#### Description technique des travaux

Confortement par doubles enveloppes des cuves d'hydrocarbures et mise en conformité de celles-ci.

Maître d'Ouvrage

TOTAL FRANCE

Maître d'Œuvre

TOTAL FRANCE

Montant des travaux H.T

10 100 000 €

Enjeux / Valeur ajoutée

Travaux réalisés en site pétrochimique et en activité.

Métier du groupe

- Travaux spéciaux / Entretien

Savoir Faire

- Réparation et renforcement des structures
- Pieux forés, battus, foncés
- Renforcement des structures métalliques

Le chantier en chiffres

- **Durée du chantier : 4 ans**
  - **12 unités - diamètre 30 m à 48 m x hauteur 8 m à 15m**
  - **5220 m<sup>2</sup> de béton**
  - **120 kg/m<sup>3</sup> ratio aciers semelle**
- 
-