Normandie / Nantes Travaux Publics / TETIS
Emissaire de l'usine Tioxide de Calais
Calais
2015

Description technique des travaux

Réalisation d'un nouvel émissaire de rejet d'effluents en mer de l'usine Tioxide de Calais. Amenée des conduites équipées de lests béton par flottaison, connexion des tronçons en mer, ensouillage de la conduite

Maître d'Ouvrage
Huntsmann
Maître d'Œuvre
JACOBS
Montant des travaux H.T
5 550 000 €
Enjeux / Valeur ajoutée

Site maritime très sensible, délais clients très courts liés à un engagement de libération d'emprise de l'ancien émissaire (situé dans l'emprise du projet Calais 2015)

Métier du groupe
- Travaux maritimes et fluviaux - Travaux sous-marins

Savoir Faire

- Barrages, écluses, émissaires ...

Le chantier en chiffres

- **1000ml d'émissaire**
- **Couverture de 2,10m par rapport à la génératrice supérieure**