

□
Réparation d'un pont sur l'autoroute A6
Ormoy (Essonne)
2016

Description technique des travaux

Travaux de réparation et de renforcement d'un ouvrage d'art par armatures additionnelles

Maître d'Ouvrage

Direction des routes Île-de-France - Service de Modernisation du Réseau (SMR)

Maître d'Œuvre

Direction des routes Île-de-France - Direction Ingénierie et Ouvrages d'Art (DIOA)

Montant des travaux H.T

873 807 €

Enjeux / Valeur ajoutée

Sequencing of works with heavy traffic maintained, major road access to Paris (schedule restricted to summer period). Preservation of the environment with installation of suspended scaffolding over the river.

Métier du groupe

- Travaux spéciaux / Entretien

Savoir Faire

-
-

Le chantier en chiffres

- **18 000 forages et scellements**
 - **168 soutiens lourds et légers posés en intrados de l'ouvrage**
 - **120 m³ de béton**
 - **14 tonnes d'acier**
-
-